

三谷地区地域ため池(追作堤)改修工事

追作堤の改修工事は、取水施設の構造物が上流から下流までつながりました。いよいよ堤体の盛り立ての開始です。9月26日には、三谷地区の関係者の方々を対象に現場見学会を開催したところ多数のご参加を頂き誠にありがとうございました。「わしの御爺さんが昔堤の盛り立てをしたと話とって」「わたしは追作堤の上流側で数年前まで果樹園をしとって」「わしが小さい時、追作堤でおよどったで」などなど、地元の方から追作堤に関する貴重なお話を聞かせて頂き、楽しいひと時をすごさせていただきました。10月の第2週頃より、刃金(はがね)土の盛り立てが開始になります。60cmの盛り立てをおこなう毎に透水(どうすい)試験を実施し、品質を確保しながら土工事を実施していきます。農道沿いに仮置きしてある刃金土の運搬の際は、安全運転(左右確認・30km以下の走行)を心がけたいと思います。完成前には、関係者の方々にゲートの操作方法等の説明会を実施する予定です。いましばらく工事へのご協力をお願いいたします。

工事場所： 鳥取市河原町三谷地内
 工期： 平成 27年 3月 26日 ~ 平成 28年 1月 5日【変更2月15日】

発注者： 鳥取県東部農林事務所 TE10857-20-3571
 連絡先 地域整備課 総合整備担当 FAX 0857-37-1283
 担当者:日野 浩二(主任監督員) 田中 彰(一般監督員)

施工者： 吉田建設株式会社
 連絡先 住所 鳥取市 国府町 広西 226番地
 TEL 0857-24-9748
 FAX 0857-29-4940
 現場代理人:川上 啓志 主任技術者:大谷 経行

工事内容

ため池改修 1式 各月の主な作業予定

- 1 堤体工
- 2 洪水吐工
- 3 取水施設工
- 4 付帯工
- 5 仮設工

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工											
堤仮体設工											
仮付堤設帯体工											
取水堤施設工											
取水堤施設工											
取水付堤施設帯体工											
取水付堤施設帯体工											
洪水吐工											
堤体工											
洪水吐工											
堤体工											
洪水吐工											
後片付け											



誰にコメントをもらおうかなあ？私も現場は初めてなのでドキドキしています。(ぴよんぴよんネットの記者のかたです)



みなさん、しっかり見ておいてください。まもなく埋まりますよ！

大きな底樋(そこひ)じゃのう！

現場見学会の様子です。



わしでも中に入れそうじゃなあ。



草かりをするときは気をつけないとね。



これから100年がんばってもらいます。

「まかせとけ。三谷の田畑をぼくがまもるよ。」



「あとはたのんだぞ！」